1. 엘리베이터

구 분	분 류	엘리베이터 유지관리용 부품	가격(VAT별도)	교환주기/년
기계류 공 간 (기계실)	제어반	릴레이	50,000	5
		스위치	30,000	
		전자접촉기	85,000	
		비상전원공급장치	265,000	5
		비상통화장치	968,000	5
		인쇄회로기판	2,536,000	6
		인버터 등 전력변환장치	4,225,000	6
		자동구출운전장치	2,900,000	7
		제어반 (구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다.)	9,500,000	20
		회생제동장치	4,200,000	7
	구동기	구동기 (구성품전체가 조립된 완성품을 말한다.)	15,500,000	20
		기어 (감속기)	11,500,000	10
		럽처밸브	1,100,000	6
		유량제한기	5,950,000	
		방진수단	53,000	15
		유압 유니트 및 그 부속품	6,130,000	6
		전동기	1,752,000	15
		전자기계 브레이크	1,980,000	5
		그 부속품		
	도르래	견인 도르래	1,955,000	5
		풀리 (pulley)	1,350,000	10
	안전장치	개문출발방지수단	2,650,000	5
		그 부속품		
		과속조절기	900,000	6
		상승과속방지수단	2,600,000	5
		그 부속품		
		추락방지안전장치 연계수단	65,000	15
운반구 (카)	내부	등록·열림·닫힘버튼	65,000	5
		비상통화장치	450,000	5
		위치표시기	365,000	5
		소방·피난운전장치	105,000	10
	카문 (출입문)	문닫힘 안전장치	720,000	5
		출입문 (구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다.)	5,400,000	15
		출입문 안내수단	180,000	4
		출입문 개폐장치	1,900,000	5
		그 부속품		
		출입문 잠금장치	750,000	5
	상·하부	과부하감지장치	174,000	8
		릴레이	45,000	5
		스위치	99,000	
		전자접촉기	63,000	
		방진수단	40,000	10
		앞 보호판 (Apron)	102,000	20
		운반구 (카) 안내수단	157,000	5
		이동케이블	950,000	10
		추락방지안전장치 및 그 부속품	1,200,000	15
승강로	승강로	주행안내 레일 및 그 부속품	650,000	20
		과속조절기 로프	5,500	6
		위치검출장치	135,000	5
		매다는 장치 (로프, 벨트 등) 및 그 부속품	6,500	5
	하부공간 (피트)	과속조절기 로프 안전장치	350,000	5
		배수장치	-	8
		완충기	500,000	20
승강장	승강장	비상통화장치	150,000	5
		위치표시기	252,000	5
		소방, 피난운전장치	280,000	10
		호출버튼	35,000	5
	출입문	문닫힘 안전장치	195,000	5
		출입문 (구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다.)	1,350,000	15
		출입문 안내수단 (이탈방지장치 포함한다.)	150,000	4
		출입문 개폐장치	230,000	5
		그 부속품		
		출입문 잠금장치	-	5